

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน ตำบลหนองซอน อำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....539,000.....บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองซอน ตำบลหนองซอน  
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 เป็นเงิน.....517,300.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประกอบด้วย.....

5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4).....

5.2...แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....

5.3...แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1...นายภาณุมาศ ภาคสีดา.....ประธานกรรมการ.....

6.2...นายธนชัย แสงแสน.....กรรมการ.....

6.3 นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง..... กรรมการ.....

**ผลการพิจารณาราคากลาง**

รายละเอียดโครงการงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขอน ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
ช่วง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

ถนนกว้าง	5.00	เมตร	ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	205.00	เมตร
หนาเฉลี่ย	0.15	เมตร	หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า				820.00	ตร.ม
ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง ๆ ละ			0.50	เมตร				
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø	0.40	x 1.00	เมตร		จำนวน	-	ท่อ	

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 200 / 2558 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558


<b>ราคาตามประมาณการ</b>		ประมาณการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	403,667.63	บาท
ค่า FACTOR - F	1.3365	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	539,501.79	บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>539,500.00</u>	บาท


<b>ราคาจากผลการพิจารณาราคากลาง</b>		ประมาณการเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	387,065.35	บาท
ค่า FACTOR - F	1.3365	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	517,312.84	บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>517,300.00</u>	บาท


<b>ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน</b>	
ต่ำกว่าประมาณราคาเป็นเงิน	22,200.00 บาท
ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน	22,200.00 บาท

หมายเหตุ: -

คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)   
(นายภาณุมาศ ภาคสีดา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน  
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นายธนชัย แสงแสน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)   
(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซอน ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

หน่วยงานออกแบบ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

เลขที่แบบ ตามแบบคัตลอกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ถ.001 / 2547

รายการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม


ไหล่ทางหินคลุก 2.00 ซ้ำ ๆ ละ 0.50 เมตร

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน

ประมาณราคา ตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR - F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองซอน ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	387,065.35	1.3365	517,312.84	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมเป็นเงิน			517,312.84	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			517,300.00	
(ตัวอักษร)	ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน				630.85 บาท / ตร.ม

ผู้ประมาณการ

  
(นายชนชัย แสงแสน)


หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายรัตนมาศ ภาคสีดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

อนุมัติ

  
(นายทองแดง มณีพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

  
(นายชนชัย แสงแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน



ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820.00 ตร.ม

ไหล่ทางหินคลุก 2 ซ้าง ๆ ละ 0.50 เมตร

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน -

ท่อ Ø 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน -

ท่อ Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอน ช่าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

เลขที่แบบ ตามแบบคัลลอกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ถ.001 / 2547

ผู้ประมาณราคา มณฑล สุวรรณภักดิ์ ประมาณราคาวัดที่ 10 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดทางเดิม	1,025.00	ตร.ม	-	-	1.41	1,445.25	1,445.25	
2	งานดินถม	512.50	ลบ.ม	109.11	55,920.31	-	-	55,920.31	
3	งานรองพื้นทาง ( ลูกวิ่งบดอัดแน่น )	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานพื้นทาง ( ทราบปรับระดับพื้นทาง )	41.00	ลบ.ม	345.08	14,148.18	-	-	14,148.18	
5	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	92.25	ตร.ม	-	-	105.00	9,686.25	9,686.25	
6	ผิวจราจร คสล.	820.00	ตร.ม	346.16	283,850.00	-	-	283,850.00	
7	ไหล่ทางหินคลุก	41.00	ลบ.ม	536.96	22,015.36	-	-	22,015.36	
8	งานท่อระบายน้ำ	-	ท่อ	747.59	-	-	-	-	
	- ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	-	ท่อ	1,368.11	-	-	-	-	
	- ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	-	ท่อ	-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างถนน คสล.							387,065.35	