

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ ตำบลหนองขอน  
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 251,300 ..... บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ (ถนนสายสันติ  
ราช-ทางไปหนองปลาข้าว) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่
  - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร
  - หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 342.00 ลบ.ม.

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดตามแบบ อบต.หนองขอน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 เป็นเงิน ..... 251,300 ..... บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประกอบด้วย.....
  - 5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.(ปร.4).....
  - 5.2...แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง.....
  - 5.3...แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1...นายภาณุมาศ ภาคสีดา.....ประธานกรรมการ.....
  - 6.2...นายธนชัย แสงแสน.....กรรมการ.....
  - 6.3...นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง..... กรรมการ.....

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วง ถนนสายสันติราช - ทางไปหนองปลาเค้า

หน่วยงานออกแบบส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

เลขที่แบบ -

รายการก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 855.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 342.00 ลบ.ม

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR - F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่	188,100.00	1.3365	251,395.65	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมเป็นเงิน			251,395.65	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			251,300.00	
	( ตัวอักษร ) สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน				บาท / ตร.ม

ผู้ประมาณการ

(นายมณฑล สุวรรณกิจ)

นายช่างโยธา 6 ว.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุมาศ ภาคสีดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

(นายธนชัย แสงแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ

(นายทองแดง มณีพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก  
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งขุนใหญ่ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วง ถนนสายสันติราช - ทางไปหนองปลาข้าว

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร

มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 342.00 ลบ.ม

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน

ราคาน้ำมันดีเซล อ. เมื่ออุบลราชธานี เฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ข้อมูลวัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ประมาณการวันที่ 13 มีนาคม 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
	งานดินคันทาง						
	1.1 งานฉาบปูน	-	ตร.ม	-	-	-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	3,420.00	ตร.ม	-	1.40	4,788.00	
	1.3 งานดินถม	-	ลบ.ม	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						
	2.1 ผิวทางหินคลุก	342.00	ลบ.ม	536.00	-	183,312.00	
3	งานท่อระบายน้ำและงานอื่นๆ						
	3.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	3.2 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	3.3 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	
	<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>188,100.00</b>	

(นายมนชล สุวรรณกิจ)

นายช่างโยธา 6 ว.

ผู้ประมาณราคา

(นายธนชัย แสงแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ