

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล (ถนนสายบ้านนายประดิษฐ์ ศรีสมุทร) ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 98,000..... บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล (ถนนสายบ้านนายประดิษฐ์ ศรีสมุทร) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้.-

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.00 ลบ.ม

(รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนดตามแบบ อบต.หนองขอน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน..... 98,000..... บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประกอบด้วย.....

5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.(ปร.4).....

5.2...แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง.....

5.3...แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1...นายภาณุมาศ ภาคสีดา.....ประธานกรรมการ.....

6.2...นายชนชัย แสงแสน.....กรรมการ.....

6.3...นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง..... กรรมการ.....

ผลการพิจารณาราคากลาง

เพี้ยดโครงการ งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล ตำบลหนองซอน

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วง ถนนสาย บ้านนายประดิษฐ์ ศรีสมุทร

งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 320.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.00 ลบ.ม
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 817 / 2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ราคาตามประมาณการ		ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558	
ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	73,344.00	บาท	
ค่า FACTOR - F	1.3365		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	98,024.26	บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>98,000.00</u>	บาท	

<u>ราคาจากผลการพิจารณาราคากลาง</u>		ประมาณการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558	
ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	73,344.00	บาท	
ค่า FACTOR - F	1.3365		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	98,024.26	บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>98,000.00</u>	บาท	

ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน

ต่ำกว่าประมาณราคาเป็นเงิน - บาท
ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน - บาท

หมายเหตุ: - -

คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายภานุมาศ ภาคสีดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายธชัย แสงแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 ช่วง ถนนสาย บ้านนายประดิษฐ์ ศรีสมุทร
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
 เลขที่แบบ -
 รายการก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยทางลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 320.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.00 ลบ.ม
 ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Dia. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR - F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล	73,344.00	1.3365	98,024.26	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมเป็นเงิน			98,024.26	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			98,000.00	บาท / ตร.ม

ผู้ประมาณการ

(นายมงคล สุวรรณกิจ)
นายช่างโยธา 6ว.

เห็นชอบ

(นายบุญธรรม วงศ์ศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

ตรวจ

(นายธนชัย แสงแสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายทองแดง มณีพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

ตรวจ


(นายภาณุมาศ ภาคสีดา)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก
 หมู่ที่ 1 บ้านหนองไหล ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 ช่วง ถนนสาย บ้านนายประดิษฐ์ ศรีสมุทร

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร
 มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 128.00 ลบ.ม
 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน
 ราคาน้ำมันดีเซล อ. เมื่ออุบลราชธานี เฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท
 ข้อมูลวัสดุเดือน ตุลาคม 2558 ประมาณการวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง						
	1.1 งานวางป่าขุดตอ	-	ตร.ม	-	-	-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	1,280.00	ตร.ม	-	1.60	2,048.00	
	1.3 งานดินถม	-	ลบ.ม	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						
	2.1 ผิวทางหินคลุก	128.00	ลบ.ม	557.00	-	71,296.00	
3	งานท่อระบายน้ำและงานอื่นๆ						
	3.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	3.2 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	3.3 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน					73,344.00	


 (นายมนชวล สุวรรณกิจ)
 นายช่างโยธา 6 ว.
 ผู้ประมาณราคา


 (นายธนชัย แสงแสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ตรวจ