

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ (ถนนสายข้างบ้าน นายวีระศักดิ์ เกิดศิริ) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 77,800 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหิน หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ (ถนนสายข้างบ้านนายวีระศักดิ์ เกิดศิริ) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้.-

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม
ท่อระบายน้ำ คสล. Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน

(รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนดตามแบบ อบต.หนองขอน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นเงิน 81,300 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประกอบด้วย.....

5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.(ปร.4).....

5.2...แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง.....

5.3...แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1...นายภาณุมาศ ภาคสีดา.....ประธานกรรมการ.....

6.2...นายชนชัย แสงแสน.....กรรมการ.....

6.3...นางสาวนิภาพร อ่อนแข็ง..... กรรมการ.....

ผลการพิจารณาราคากลาง

รายละเอียดโครงการ	งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก	ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร
	ยาว 250.00 เมตร	หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	100.00 ลบ.ม.
	ท่อระบายน้ำ คสล. Dia 0.40 x 1.00 เมตร	จำนวน	7.00 ท่อน
	ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 46 2559	ลงวันที่	18 มกราคม 2559

สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี		
ราคาตามประมาณการ	ประมาณการเมื่อวันที่	24 สิงหาคม	2558
ราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้าง	58,242.72 บาท		
ค่า FACTOR - F	1.3365	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	77,841.40 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>77,800.00</u> บาท		
ราคาจากผลการพิจารณาราคากลาง	ประมาณการเมื่อวันที่	18 มกราคม	2559
ราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้าง	60,842.72 บาท		
ค่า FACTOR - F	1.3365	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	81,316.30 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>81,300.00</u> บาท		

ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน

สูงกว่าประมาณราคาเป็นเงิน	3,500.00 บาท
สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน	3,500.00 บาท

หมายเหตุ:

เห็นควรกำหนดราคากลางตาม วงเงินที่ได้รับอนุมัติ **77,800.00 บาท**

คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายภานุมาศ ภาคศิศา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายชนชัย แสงแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 ช่วง ถนนสายข้างบ้านนายวีระศักดิ์ เกิดศิริ
 หน่วยงานออกแบบ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
 เลขที่แบบ -
 รายการก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยทางลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 250.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม
 ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Dia. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ACTOR -	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ	60,842.72	1.3365	81,316.30	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมเป็นเงิน			81,316.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			81,300.00	
	(ตัวอักษร) แปลคหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน				บาท / ตร.ม

ผู้ประมาณการ

(นายมงคล สุวรรณกิจ)

นายช่างโยธา 6 ว.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุมาศ ภาคสีดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

(นายชนชัย แสงแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ

(นายทองแดง มณีพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก
หมู่ที่ 13 บ้านพรานบุญ ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ช่วง ถนนสายข้างบ้านนายวีระศักดิ์ เกิดศิริ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7.00 ท่อน
ราคาน้ำมันดีเซล อ. เมื่ออุบลราชธานี เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท
ข้อมูลวัสดุเดือน ธันวาคม 2558 ประมาณการวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง						
	1.1 งานถางป่าขุดคอ	-	ตร.ม	-	-	-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	1,000.00	ตร.ม	-	1.40	1,400.00	
	1.3 งานดินถม	-	ลบ.ม	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						
	2.1 ผิวทางหินคลุก	100.00	ลบ.ม	542.00	-	54,200.00	
3	งานท่อระบายน้ำและงานอื่นๆ						
	3.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	3.2 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม.	7.00	ท่อน	748.96	-	5,242.72	
	3.3 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน					60,842.72	

(นายมงคล สุวรรณกิจ)
นายช่างโยธา 6 ว.
ผู้ประมาณราคา

(นายชนชัย แสงใส่น)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ