

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี (สายทางบ้านนายข้าทอง สูงสุมาลย์-บ้านนายดาล ทวีทอง) ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 99,500 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี (สายทางบ้านนายข้าทอง สูงสุมาลย์-บ้านนายดาล ทวีทอง) ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้.-

ถนนกว้าง 2.00- 2.50 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.00 - 2.50 เมตร ยาว 37.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 187.00 ตร.ม
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดตามแบบ อบต.หนองซอน)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 99,500 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประกอบด้วย.....
 - 5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.(ปร.4).....
 - 5.2...แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง.....
 - 5.3...แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1...นายภาณุมาศ ภาคสีดา.....ประธานกรรมการ.....
 - 6.2...นายชนชัย แสงแสน.....กรรมการ.....
 - 6.3...นางสาวนิภาพร อ่อนเจียง.....กรรมการ.....

ผลการพิจารณาราคากลาง

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนขี้

ช่วง สายทางบ้านนายข้าทอง สูงสมาลัย - บ้านนายตาล ตรีทอง
ถนนกว้าง - เมตร ผิวจราจรกว้าง - เมตร ยาว 79.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 187.00 ตร.ม
ดินถมไหลทางไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ - เมตร
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 328 / 2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ราคาตามประมาณการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	74,456.69	บาท		
ค่า FACTOR - F	1.3365		ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	99,511.37	บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>99,500.00</u>	บาท		

ราคาจากผลการพิจารณาราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	75,061.07	บาท		
ค่า FACTOR - F	1.3365		ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	100,319.12	บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>100,300.00</u>	บาท		


ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน


สูงกว่าประมาณราคาเป็นเงิน	800.00	บาท
สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน	800.00	บาท

หมายเหตุ: - **ราคากลางที่ใช้ในครั้งนี้เป็น 99,500 บาทถ้วน**

คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นายภานุมาศ ภาคสีดา)

(ลงชื่อ) 
(นายธชัย แสงแสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านดอนขี
 ช่าง สายทางบ้านนายชาทอง สูงสุมาลัย - บ้านนายตาล ทวีทอง
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
 เลขที่แบบ ตามแบบคัดลอกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ถ.001 / 2547
 รายการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 2.00 - 2.50 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.00 - 2.50 เมตร
 ยาว 79.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 187.00 ตร.ม
 ดินถมไหลทาง 2.00 ช่าง ๆ ละ - เมตร
 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR - F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนขี	75,061.07	1.3365	100,319.12	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมเป็นเงิน			100,319.12	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			100,300.00	
	หนึ่งแสนสามร้อยบาทถ้วน				536.36 บาท / ตร.ม


ผู้ประมาณการ


 (นายชนชัย แสงแสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายกษัตริย์ ภาคสีดา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

อนุมัติ


 (นายทองแดง มณีพงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน


 (นางชวนชื่น แสงแสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาวนิภาพร อ่อนแข็ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง - - เมตร ผิวจราจรกว้าง - - เมตร ยาว 79.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 187.00 ตร.ม

ไหล่ทาง 2.00 ซ้ำงละ - เมตร

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน

หมู่ที่ 8 บ้านดอนขี้ช่วง สายทางบ้านนายขาทอง สูงสมาลัย - บ้านนายตาล หมู่ทอง

ตามแบบแปลนออกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ก.001 / 2547

ผู้ประมาณราคา

นายธเนชัย แสงแสน ประมาณราคาวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลยผิวจราจรเดิม	187.00	ตร.ม	-	-	1.60	299.20	299.20	
2	งานดินถม	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานพื้นทาง (ทราปรปรับระดับพื้นทาง)	9.35	ลบ.ม	492.99	4,609.49	-	-	4,609.49	
5	ผิวจราจร คสล.	187.00	ตร.ม	350.82	65,603.74	-	-	65,603.74	
6	ไหล่ทางดินถม	-	ลบ.ม	118.19	-	-	-	-	
7	งานท่อระบายน้ำ	-							
	- ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	758.11	4,548.64	-	-	4,548.64	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างถนน คสล.							75,061.07	