

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบูรพา (สายทางศาลากลางบ้าน-แยกบ้านจานไหล) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 97,500 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบูรพา (สายทางศาลากลางบ้าน-แยกบ้านจานไหล) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้.-

ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม ไหล่ทางดินถม 2.00 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดตามแบบ อบต.หนองขอน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 96,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประกอบด้วย.....
 - 5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.(ปร.4).....
 - 5.2...แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง.....
 - 5.3...แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1...นายภานุมาศ ภาคสีดา.....ประธานกรรมการ.....
 - 6.2...นางรัชนิวรรณ รักเอี่ยมสะอาด.....กรรมการ.....
 - 6.3...นางสาวลัดดาวัลย์ รัชชวงษ์.....กรรมการ.....

ผลการพิจารณาราคากลาง

รายละเอียดโครงการงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบุรพา

ช่วง สายทางศาลากลางบ้าน - แยกบ้านจานไหล

ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม
ดินถมไหล่ทางไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 379 /2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 255

ราคาตามประมาณการ

ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง

73,004.71 บาท

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ค่า FACTOR - F

1.3365

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00%

รวมราคาค่าก่อสร้าง

97,570.79 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน

97,500.00 บาท

ราคาจากผลการพิจารณาราคากลาง

ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง

71,995.26 บาท

ประมาณการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่า FACTOR - F

1.3347

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00%

รวมราคาค่าก่อสร้าง

96,092.07 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน

96,000.00 บาท

ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน

ต่ำกว่าประมาณราคาเป็นเงิน

1,500.00 บาท

ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน

1,500.00 บาท

หมายเหตุ: -

คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายภาณุมาศ ภาคสีดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวลัดดาวัลย์ รัชชวงษ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางรัชฉนวน รัชเยี่ยมสะอาด)


หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน


กรรมการกำหนดราคากลาง


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ประเภทงาน ทาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบุรพา
 ช่วง สายทางศาลากลางบ้าน - แยกบ้านจานไหล
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
 เลขที่แบบ ตามแบบคัดลอกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ถ.001 / 2547
 รายการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม.
 ไหล่ทางดินถม 2.00 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร
 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน
 ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR - F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบุรพา	71,995.26	1.3347	96,092.07	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมเป็นเงิน			96,092.07	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			96,000.00	
	เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				500.00 บาท / ตร.ม

ผู้ประมาณการ 
 (นายธนชัย แสงแสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายภานุมาศ ภาคสีดา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

อนุมัติ

 (นายทองแดง มณีพงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน


 (นางรัชนิรพรรณ รักเยี่ยมสะอาด)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน


 (นางสาวลัดดาวัลย์ รัชชวงษ์)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/1
ยาว 48.00 เมตร
ความสูง 4.00 เมตร

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม
ไหล่ทางดินถม 2 ซ้าง ๆ ละ 0.50 เมตร
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งบูรพา ช่าง สายทางศาลากลางบ้าน - แยกบ้านจวนไหล

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่แบบ

ตามแบบคัดลอกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ถ.001 / 2547

ผู้ประมาณราคา

นายธนะชัย แสงแสน 9 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดทางเดิม	240.00	ตร.ม	-	-	1.67	400.80	400.80	
2	งานดินถม	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทาง (ลูกกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานพื้นทาง (ทรายปรับระดับพื้นทาง)	9.60	ลบ.ม	493.61	4,738.67	-	-	4,738.67	
5	ผิวจราจร คสล.	192.00	ตร.ม	342.24	65,709.56	-	-	65,709.56	
6	ไหล่ทางดินถม	9.60	ลบ.ม	119.40	1,146.22	-	-	1,146.22	
7	งานท่อระบายน้ำ	-	ท่อน	758.39	-	-	-	-	
	- ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.								
	รวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างถนน คสล.							71,995.26	

- หมายเหตุ: 1. ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่ง ใช้รายละเอียดตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5 / 41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
2. ค่า FACTOR - F ใช้รายละเอียดตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/17321 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 6%