

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล (ถนนสายทุ่งนาแคเหนือ)

ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,500 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล (ถนนสายทุ่งนาแคเหนือ) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่

- ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 238.00 ลบ.ม

ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน

(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 เป็นเงิน 196,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประกอบด้วย.....

5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4).....

5.2...แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....

5.3...แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1...นายภาณุมาศ ภาคสีดา.....ประธานกรรมการ.....

6.2...นายชนชัย แสงแสน.....กรรมการ.....

6.3...นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง..... กรรมการ.....

ผลการพิจารณาราคากลาง

รายละเอียดโครงการ งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ช่วง ถนนสาย ทุ่งนาแคเหนือ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 238.00 ลบ.ม
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน
ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 220 / 2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

ราคาตามประมาณการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	146,515.86	บาท		
ค่า FACTOR - F	1.3624		ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	199,613.21	บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>198,500.00</u>	บาท		

ราคาจากผลการพิจารณาราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	144,088.26	บาท		
ค่า FACTOR - F	1.3624		ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	196,305.85	บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>196,000.00</u>	บาท		

ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน

ต่ำกว่าประมาณราคาเป็นเงิน	2,500.00	บาท
ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน	2,500.00	บาท

หมายเหตุ: -

คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายภาณุมาศ ภาคสีดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายธนชัย แสงแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล่ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วง ถนนสายทุ่งนาแคเหนือ

หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

เลขที่แบบ -

รายการก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยทางลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร

ยาว 595.00 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 238.00 ลบ.ม


ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด Dia. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR - F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง	144,088.26	1.3624	196,305.85	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
	โดยการลงหินคลุก				คอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
	หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งนาแคเหนือ				เงินประกันผลงาน 0.00%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
รวมเป็นเงิน				196,305.85	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				196,000.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				82.35 บาท / ตร.ม


195,000 x 5% = 9,750.-


ผู้ประมาณการ 
 (นายสมณฑล สุวรรณกิจ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
 (นายภาณุมาศ ภาคสีดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน


 (นายธนชัย แสงแสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นางสาวนิภาพร อ่อนเสียง)
 หัวหน้าฝ่ายอำนาจการ

อนุมัติ 
 (นายทองแดง มณีพงษ์)
 นายกองช่างบริหารส่วนตำบลหนองขอน

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนงานซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก
หมู่ที่ 2 บ้านหนองไทร ตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ช่วง ถนนสาย ทุ่งนาแคเหนือ

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 595.00 เมตร
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 238.00 ลบ.ม
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน
ราคาน้ำมันดีเซล อ. เมืองอุบลราชธานี เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท
ข้อมูลวัสดุเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการวันที่ 5 เมษายน 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง						
	1.1 งานถางป่าขุดตอ	-	ตร.ม	-	-	-	
	1.2 งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม	2,380.00	ตร.ม	-	1.67	3,974.60	
	1.3 งานดินถม	-	ลบ.ม	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร						
	2.1 ผิวทางหินคลุก	238.00	ลบ.ม	568.00	-	135,184.00	
3	งานท่อระบายน้ำและงานอื่นๆ						
	3.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	3.2 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 x 1.00 ม.	6.00	ท่อน	821.61	-	4,929.66	
	3.3 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
	3.4 ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ	1.00	ป้าย	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน					144,088.26	

(นายมงคล สุวรรณกิจ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ผู้ประมาณราคา

(นายธนชัย แสงแสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจ