

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี (สายทางบ้านนาย
จำทอง สูงสุมาลัย- บ้านนายตาล ทวีทอง(ช่วงที่ 2) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 42,400.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนน กสส.หมู่ที่ 2 บ้านหนองไหล (ถนนสายซอยหนองแต้แหล)
ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้.-
- ถนนกว้าง 2.50 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 85.00 ตร.ม

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 46,200.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประกอบด้วย.....
5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4).....
5.2...แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....
5.3...แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.1...นายภานุมาศ ภาคสีดา.....ประธานกรรมการ.....
6.2...นายชนชัย แสงแสน.....กรรมการ.....
6.3...นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง..... กรรมการ.....

หมายเหตุ *** ราคากลางที่คำนวณได้สูงกว่าราคางบประมาณที่ได้รับขออนุมัติงบประมาณไป จึงขอพิจารณาอนุมัติดำเนินการจัดจ้าง
เพื่อสรรหาผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวนเงินตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวนเงิน 42,400.-บาท(-สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ผลการพิจารณาราคากลาง

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วง สายทางบ้านนายข้าทอง สูงสุมาลย์- บ้านนายตาล ทวีทอง(ช่วงที่ 2)

ถนนกว้าง	2.50	เมตร	ผิวจราจรกว้าง	2.50	เมตร	ยาว	34.00	เมตร
หนาเฉลี่ย	0.15	เมตร	หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า				85.00	ตร.ม

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 401 / 2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ราคาตามประมาณการ

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	31,798.62	บาท		
ค่า FACTOR - F	1.3347		ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	42,441.62	บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>42,400.00</u>	บาท		

ราคาจากผลการพิจารณาราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	33,946.27	บาท		
ค่า FACTOR - F	1.3624		ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
รวมราคาค่าก่อสร้าง	46,248.40	บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
คิดราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	<u>46,200.00</u>	บาท		

ราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน


สูงกว่าประมาณราคาเป็นเงิน	3,800.00	บาท
สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่อนุมัติเป็นเงิน	3,800.00	บาท


หมายเหตุ *** ราคากลางที่คำนวณได้สูงกว่าราคางบประมาณที่ได้รับขออนุมัติงบประมาณไป จึงขอพิจารณาอนุมัติดำเนินการจัดจ้างเพื่อ
สรรหาผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวนเงินตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวนเงิน 42,400.-บาท(-สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นายภาณุมาศ ภาคสีดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายชนชัย แสงแสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านดอนซี
 ช่วง สายทางบ้านนายข้าทอง สูงสุมาลัย - บ้านนายตาล ทวีทอง(ช่วงที่ 2)
 หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
 เลขที่แบบ ตามแบบคัตลอกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ถ.001 / 2547
 รายการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง 2.50 เมตร ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร
 ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 85.00 ตร.ม
 ดินถมไหล่ทาง 2.00 ซ้ำ ๆ ละ - เมตร
 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน
 ประมาณราคา ตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

42,000.00 / 2/10

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR - F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านดอนซี	33,946.27	1.3624	46,248.40	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	รวมเป็นเงิน			46,248.40	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			46,200.00	
(ตัวอักษร)	สี่หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน				543.53 บาท / ตร.ม

ผู้ประมาณการ

(นายมนทล สุวรรณกิจ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุมาศ ภาคสีดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

(นายธนชัย แสงแสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

อนุมัติ

(นายทองแดง มณีพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง - เมตร ผิวจราจรกว้าง - เมตร ยาว 34.00
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 85.00 ตร.ม
 ไหล่ทาง 2.00 ซ้ำๆละ - เมตร
 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - ท่อน
 หมู่ที่ 8 บ้านดอนซี ช่วง สายทางบ้านนายช่างทอง สูงสุมาลัย - บ้านนายตาล ทวีทอง(ช่วงที่ 2)
 ตามแบบคัตลอกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ถ.001 / 2547
 นายมณฑล สุวรรณกิจ ประมาณราคาวันที่ 23 มิถุนายน 2560

สถานที่ก่อสร้าง

เลขที่แบบ

ผู้ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	85.00	ตร.ม	-	-	1.65	140.25	140.25	
2	งานดินถม	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
3	งานรองพื้นทาง (ลูกวิ่งบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานพื้นทาง (ทราฟปรับระดับพื้นทาง)	4.25	ลบ.ม	492.99	2,095.22	-	-	2,095.22	
5	ผิวจราจร คสล.	85.00	ตร.ม	373.07	31,710.80	-	-	31,710.80	
6	ไหล่ทางดินถม	-	ลบ.ม	118.19	-	-	-	-	
7	งานท่อระบายน้ำ								
	- ท่อ คสล. ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	-	ท่อน	808.92	-	-	-	-	
	รวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างถนน คสล.							33,946.27	