

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไฮ (ถนนคสล. สามแยกบ้านนางสร้อยทอง โคพรหม) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 179,800 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไฮ (ถนนคสล. สามแยกบ้านนางสร้อยทอง โคพรหม) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ได้แก่

ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม ไหล่ทางดินถม 2.00 ซ้ำๆ ละ 0.50 เมตร
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 179,800.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง...ประกอบด้วย.....

5.1...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4).....

5.2...แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง.....

5.3...แบบสรุปผลการพิจารณาราคากลาง.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1...นายภาณุมาศ ภาคสีดา.....ประธานกรรมการ.....

6.2...นางรัชนีวรรณ รักเยี่ยมสะอาด.....กรรมการ.....


6.3...นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง..... กรรมการ.....

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ทาง
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไฮ
ช่วง ถนน คสล. สามแยกบ้านนางสร้อยทอง โคปรหม
หน่วยงานออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน
เลขที่แบบ ตามแบบคัตลอกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ถ.๐๐๑ / ๒๕๔๗
รายการก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐
ดินถมไหล่ทาง ๒.๐๐ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน
ประมาณราคา ตามแบบ пр.๔ จำนวน ๑ แผ่น เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR - F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไฮ	๑๓๑,๙๘๕.๕๔	๑.๓๖๒๔	๑๗๙,๘๑๗.๑๐	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%
					เงินประกันผลงาน ๐.๐๐%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
	รวมเป็นเงิน			๑๗๙,๘๑๗.๑๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๑๗๙,๘๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน				๕๕๔.๙๔ บาท / ตร.ม

ผู้ประมาณการ


(นายชนชัย แสงแสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายภาณุมาศ ภาคสีดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน


(นายทองแดง มณีพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

(นางรัชนิวรรณ รักเอี่ยมสะอาด)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน

(นางสาวนิภาพร อ่อนเชียง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร
 หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตร.ม
 ไหล่ทางดินถม ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร
 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน
 หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไฮ ช่วง ถนน คสล. สามแยกบ้านนางสร้อยทอง โคพรหม
 สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบคัดลอกของโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ ถ.๐๐๑ / ๒๕๔๗
 เลขที่แบบ นายธนชัย แสงแสน ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ผู้ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยและบดอัดทางเดิม	๔๐๕.๐๐	ตร.ม	-	-	๑.๖๗	๖๗๖.๓๕	๖๗๖.๓๕	
๒	งานดินถม	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
๓	งานรองพื้นทาง (ลูกวิ่งบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม	-	-	-	-	-	
๔	งานพื้นทาง (ทราฟปรับระดับพื้นทาง)	๑๖.๒๐	ลบ.ม	๔๘๔.๓๕	๗,๘๔๖.๕๖	-	-	๗,๘๔๖.๕๖	
๕	ผิวจราจร คสล.	๓๒๔.๐๐	ตร.ม	๓๔๒.๕๖	๑๑๐,๙๘๘.๖๗	-	-	๑๑๐,๙๘๘.๖๗	
๖	ดินถมไหล่ทาง	๑๖.๒๐	ลบ.ม	๓๒๗.๓๓	๕,๓๐๒.๗๗	-	-	๕,๓๐๒.๗๗	
๗	งานท่อระบายน้ำ								
	- ท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	๘.๐๐	ท่อน	๘๙๖.๔๑	๗,๑๗๑.๒๙	-	-	๗,๑๗๑.๒๙	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างถนน คสล.							๑๓๑,๙๘๕.๕๔	

- หมายเหตุ: ๑. ใช้ค่าวัสดุก่อสร้างตามราคาสำนักราคาวัสดุสิ่งของราชการค้ากระทรวงพาณิชย์เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
 ๒. ราคาน้ำมันดีเซลใช้ราคาน้ำมัน ปตท. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 ๓. หลักเกณฑ์การประมาณราคา ใช้รายละเอียดตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
 ๔. ค่า FACTOR - F ใช้รายละเอียดตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๓๔๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%